



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA MANOEL LOURO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANTEIROS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	BDI 1 30,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CANTEIROS									301.432,59	
1.			CANTEIROS DA RUA JOAQUIM LOLO					-	301.432,59	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	18.810,42	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	315,39	BDI 1	411,02	1.233,06	RA
1.1.2.	COMP	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	6.743,92	BDI 1	8.788,68	17.577,36	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÃO/RETIRADA					-	8.084,92	
1.2.1.	COMP	1	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	573,00	5,52	BDI 1	7,19	4.119,87	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	41,95	70,29	BDI 1	91,60	3.842,62	RA
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,20	22,37	BDI 1	29,15	122,43	RA
1.3.			CALÇADA DE CONCRETO ARMADO/MURETA					-	169.352,28	
1.3.1.	SINAPI-I	4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	576,00	41,72	BDI 1	54,37	31.317,12	RA
1.3.2.	COMP	3	COLCHÃO DE AREIA PARA CALÇADA OU BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	47,30	118,30	BDI 1	154,17	7.292,24	RA
1.3.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	473,00	73,48	BDI 1	95,76	45.294,48	RA
1.3.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	473,00	39,12	BDI 1	50,98	24.113,54	RA
1.3.5.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	407,00	71,99	BDI 1	93,82	38.184,74	RA
1.3.6.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	407,00	30,72	BDI 1	40,03	16.292,21	RA
1.3.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	407,00	12,93	BDI 1	16,85	6.857,95	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO/PONTO ELÉTRICO					-	54.621,99	
1.4.1.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	11,00	1.020,97	BDI 1	1.330,53	14.635,83	RA
1.4.2.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	580,82	BDI 1	756,92	6.055,36	RA
1.4.3.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	670,34	BDI 1	873,59	21.839,75	RA
1.4.4.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	144,14	BDI 1	187,84	4.696,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA MANOEL LOURO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANTEIROS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	BDI 1 30,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CANTEIROS									301.432,59	
1.4.5.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	600,00	2,36	BDI 1	3,08	1.848,00	RA
1.4.6.	SINAPI-I	43430	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	19,00	140,21	BDI 1	182,72	3.471,68	RA
1.4.7.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	19,00	83,82	BDI 1	109,23	2.075,37	RA
1.5.			CAPELA/ALTAR					-	25.327,63	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,00	70,29	BDI 1	91,60	366,40	RA
1.5.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,80	14,72	BDI 1	19,18	303,04	RA
1.5.3.	SINAPI-I	14041	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	2,05	479,19	BDI 1	624,48	1.280,18	RA
1.5.4.	SINAPI	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,92	68,48	BDI 1	89,24	171,34	RA
1.5.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,50	13,19	BDI 1	17,19	661,82	RA
1.5.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,63	898,23	BDI 1	1.170,57	737,46	RA
1.5.7.	SINAPI-I	3744	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	69,07	68,60	BDI 1	89,40	6.174,86	RA
1.5.8.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,28	14,97	BDI 1	19,51	1.000,47	RA
1.5.9.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,14	474,11	BDI 1	617,86	2.557,94	RA
1.5.10.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	69,07	30,30	BDI 1	39,49	2.727,57	RA
1.5.11.	SINAPI-I	4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	69,07	72,47	BDI 1	94,44	6.522,97	RA
1.5.12.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	69,07	31,37	BDI 1	40,88	2.823,58	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	25.235,35	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA MANOEL LOURO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANTEIROS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	BDI 1 30,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CANTEIROS									301.432,59	
1.6.1.	COTAÇÃO	1	OBELISCO EM GRANITO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	7.060,00	BDI 1	9.200,59	9.200,59	RA
1.6.2.	COTAÇÃO	2	BASE DO BUSTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	3.719,00	BDI 1	4.846,60	4.846,60	RA
1.6.3.	COTAÇÃO	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO , 100% POLIETILENO, ALTURA 60 + 2 (FIO +BASE), DTEX 12000, COLORAÇÃO VERDE, GARANTIA 6 ANOS, PROTEÇÃO 100 % UV, BORRACHA GRANULADA ACIMA DE 4 KG POR M2 E 40 KG DE AREIA FINA PENEIRADA POR M2, INCLUSIVE AS DESPESAS DE FRETE.	M2	20,00	96,00	BDI 1	125,11	2.502,20	RA
1.6.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	118,24	BDI 1	154,09	924,54	RA
1.6.5.	COTAÇÃO	4	MESA DE GRANITO CAFÉ INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UM	1,00	5.300,00	BDI 1	6.906,96	6.906,96	RA
1.6.6.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	8,00	36,53	BDI 1	47,61	380,88	RA
1.6.7.	COMP	4	PAINEL PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 24w 4000 K, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UM	6,00	60,57	BDI 1	78,93	473,58	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: RANIERE TRINDADE BURITI
CREA/CAU: 2103234642
ART/RRT: RN20230643176